

Số: 17 /TB-SAF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá gói thầu “Nâng cấp trạm biến áp từ 3x100kVA lên trạm biến áp 560kVA” cho Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phước Long.

Kính gửi: Quý Công ty chuyên cung cấp lắp đặt trạm biến áp.

Chi nhánh Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (gọi tắt là Sagrifood) trân trọng gửi lời chào đến Quý Công ty.

Hiện nay, Sagrifood đang có nhu cầu “Nâng cấp trạm biến áp từ 3x100kVA lên trạm biến áp 560kVA” cho Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phước Long. Danh mục chi tiết gói thầu đã được chúng tôi đính kèm trong Phụ lục I của văn bản này.

Để tham gia quá trình báo giá, kính mời Quý công ty nghiên cứu kỹ các yêu cầu trong Phụ lục I và hoàn thiện hồ sơ báo giá, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thời gian bảo hành, chính sách hỗ trợ (nếu có) và hồ sơ năng lực công ty về thực hiện gói thầu.

Thời gian và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn nhận báo giá: đến trước 09h00 ngày 08/08/2025.
- Hình thức: gửi về địa chỉ email khdt@sagrifood.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng công ty.

Lưu ý: Bảng báo giá cần được đựng trong phong bì có niêm phong, bên ngoài ghi rõ "Tên nhà cung cấp - Báo giá nâng cấp trạm biến áp".

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Chi nhánh Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
- Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn.
- Địa chỉ: Lầu 2, số 189 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ: 0988 33 99 10 (Msr.Diễm), 0397 142 592 (Mr.Hòa).

Chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý Công ty. *MD*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.KHĐT.



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Bùi Văn Mỹ



Phụ lục I

(Kèm theo Thông báo số 17/TB-SAF ngày 05/10/2025)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
I	Phần cung cấp lắp đặt vật tư đường dây trung thế					
1	Cáp đồng bọc 1Cx50mm Cu/XLPE/PVC/24kV	m	36			Sử dụng lại dây hiện hữu, không thay mới
2	FCO 27KV - 100A + bát lắp + chụp	cái	3	Tuấn Ân	- Cách điện: Polymer - Điện áp định mức: 27KV - Dòng điện định mức: 100A - Khả năng cắt: 12Ka - Kích thước đường rò: $\geq 744\text{mm}$	
3	LA 18KV (chống sét van) + chụp	cái	3	DTR/Copper	- Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn chống sét lan truyền IEC 60099-4 - Loại không có khe hở, gồm các địa đệm oxit kim loại xếp chồng và liên kết đến 2 cực điện - Điện áp định mức (Ur): 18kV - Dòng điện xả định mức: 10kA - Tần số định mức: 50Hz - Vật liệu cách điện: Polymer	
4	Vật tư phụ	gói	1			Vật tư phụ bao gồm bu lông nhúng nóng, cosser, băng keo điện trung thế, băng

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
II	Phần cung cấp lắp đặt trạm biến áp 560kVA tăng cường công suất					cảnh báo,... để phục vụ cho công tác lắp đặt vận hành mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
1	Máy biến áp dầu 560KVA, 22kV/0,38KV - 3P - 50HZ	Bộ	1	TBĐ/DTE/EMC	Công suất: 560kVA Điện áp: 22/0.4kV Số pha: 3P Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: D/yo-11 Tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo: QĐ 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	Báo giá bao gồm vật tư, nhân công và máy thi công
2	Sứ đứng 24KV + ty sứ	cục	6	MINH LONG	Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 460mm. Điện áp duy trì tần số: 50Hz. Điện áp xung sét: 125kV. Điện áp đánh thủng: 160kV. Lực phá hủy cơ học: 13kN. Điện trở cách điện: 10.000 MΩ Trọng lượng sứ đứng 24kV: 3.8((± 6%)	

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
3	Sử treo polymer + bat lắp	cây	6	DTR	Sử treo Polymer 24kV Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 24,61 Inch (625 mm) Khoảng cách phóng điện khô: 12.25 Inch (311 mm)	
4	Dây chì trung thế 25A, 30A	sợi	6	China	Loại K, đầu tháo được	
5	Dây cột không từ tính	sợi	9	DTR		
6	Tăng cường đà giằng Bộ đà máy ngồi trạm biến áp 560KVA	Bộ	1	Việt Nam		Tân dụng lại đà giằng hiện hữu và tăng cường thêm đà giằng thêm để đảm bảo yêu cầu điện lực
7	Xà treo tủ điện hạ thế hiện hữu	Bộ	1	Việt Nam		Tân dụng lại xà treo hiện hữu và có biện pháp tăng cường thêm để đảm bảo yêu cầu điện lực
8	Cáp xuất CXV 240mm2 (từ MBT xuống tủ MCCB)	Mét	50	TTT/CADIVI		
9	Đầu cosee ép đồng 240mm2 + chụp	Cái	16	Saigon TTL	Đầu cos đồng 240mm2. Đầu cos đồng được làm từ đồng nguyên chất (99.9%) và được mạ thiết bề ngoài. Đầu cos đồng giúp kết nối, tăng khả năng tiếp xúc và truyền tải điện năng khi nối cáp điện với cáp điện, cáp điện với thiết bị.	

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
10	Cáp nhự thứ Cu/DSTA/PVC 4x2,5mm ²	Mét	15	TTT/CADIVI		
11	Tủ điện kế (đo đếm tại trạm)	Tủ	1	EVN cấp		
12	Hệ thống tiếp địa cho trạm biến áp 560kVA	gói	1	VN		Hệ thống tiếp địa đã có hiện hữu, tăng cường thêm tiếp địa để đảm bảo an toàn
13	MCCB 3 pha 800A	Cái	1	LS/Mitshubishi		Chỉ thay mới MCCB, tủ MCCB tận dụng lại tủ hiện hữu
14	Tủ bù hạ thế 300kVAR	Bộ	1	EPCOS/SAMWHA		Đã bao gồm các vật tư phụ, thiết bị kèm theo để lắp đặt hoàn thiện tủ tụ bù
15	Vật tư phụ	gói	1			Vật tư phụ bao gồm bu lông nhúng nóng, cosser, băng keo điện, bảng cảnh báo,... để phục vụ cho công tác lắp đặt vận hành mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
III	Chi phí khác					
1	Chi phí thiết kế	gói	1			
2	Chi phí giám sát	gói	1			
3	Chi phí thí nghiệm toàn bộ vật tư, thiết bị	gói	1			
4	Chi phí nghiệm thu với Điện lực	gói	1			

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	Ghi chú
5	Chi phí thỏa thuận điện lực (nếu có)	gói	1			
6	Chi phí xe cầu và vận chuyển thiết bị	gói	1			

Lưu ý: Báo giá bao gồm vật tư, thiết bị, nhân công, chi phí nghiệm thu với Điện lực, hướng dẫn vận hành bàn giao đưa vào sử dụng, thuế và các chi phí khác mà không phát sinh thêm.



